RAPPORTO DI PROVA N° 2111208-001

Lucca, 25/03/2011

Spett.
LADURNER IMPIANTI S.R.L.
Via Innsbruck, 33
39100 - Bolzano (BZ)

Tipo di analisi: **Emissioni da sorgente fissa**	Sigla emissione: **LINEA 3**
Prelievo eseguito da: **a cura del cliente**	Luogo del prelievo: **Impianti di Montale (PT)**
Tipo di campione: **matrici da campionatore in continuo**	Sigla campione: **Fiala 50**

CARATTERISTICHE EMISSIONE (fornite dal cliente)

Fase di processo: **Termovalorizzazione RSU** Diametro sezione (m): **1,0** Area sezione (mq): **0,785**

Ossigeno di riferimento (%): **11**

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONAMENTO (fornite dal cliente)

Inizio del prelievo: **01/03/2011 ore 18.22**	Fine del prelievo: **15/03/2011 ore 13.40**
Durata effettiva del campionamento: **156:38 (hh:mm)**	Data fine prova: **25/03/2011**
Volume aspirato (Nmc): **106,7**	Ossigeno valore medio (%): **11,2**

ANALISI ESEGUITE

Descrizione	*U.mis.*	*Risultato*	*± U (p=95%)****	*Limiti**	*Fattore di TE*	*Metodo di prova*
2.3.7.8 TCDD	ng/Nmc	0,00776	--	non previsto	1	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2007
1.2.3.7.8 PeCDD	ng/Nmc	0,00350	--	non previsto	0,5	
1.2.3.4.7.8 HxCDD	ng/Nmc	0,00292	--	non previsto	0,1	
1.2.3.6.7.8 HxCDD	ng/Nmc	0,00851	--	non previsto	0,1	
1.2.3.7.8.9 HxCDD	ng/Nmc	0,00402	--	non previsto	0,1	
1.2.3.4.6.7.8 HpCDD	ng/Nmc	0,02936	--	non previsto	0,01	
1.2.3.4.6.7.8.9 OCDD	ng/Nmc	0,03991	--	non previsto	0,001	
2.3.7.8 TCDF	ng/Nmc	0,00127	--	non previsto	0,1	
1.2.3.7.8 PeCDF	ng/Nmc	0,00449	--	non previsto	0,05	
2.3.4.7.8 PeCDF	ng/Nmc	0,00514	--	non previsto	0,5	
1.2.3.4.7.8 HxCDF	ng/Nmc	0,00337	--	non previsto	0,1	
1.2.3.6.7.8 HxCDF	ng/Nmc	0,00526	--	non previsto	0,1	
2.3.4.6.7.8 HxCDF	ng/Nmc	0,01303	--	non previsto	0,1	
1.2.3.7.8.9 HxCDF	ng/Nmc	0,00019	--	non previsto	0,1	
1.2.3.4.6.7.8 HpCDF	ng/Nmc	0,02096	--	non previsto	0,01	
1.2.3.4.7.8.9 HpCDF	ng/Nmc	0,00200	--	non previsto	0,01	
1.2.3.4.6.7.8.9 OCDF	ng/Nmc	0,00860	--	non previsto	0,001	
Somma P.C.D.D.+P.C.D.F.**	ngTE/Nmc	0,01707	± 0,00478	0,1	--	Calcolo
Somma I.P.A.**	µg/Nmc	< 0,0263	--	10	--	DM 25/08/2000 SO GU n° 223 23/09/2000 All 4

* Riferimento: D.Lgs. 133/05 ** I valori di concentrazione sono corretti con l'ossigeno di riferimento

Note: per quanto riguarda i valori di concentrazione dei congeneri che sono risultati inferiori al valore limite di quantificazione, facendo riferimento al rapporto ISTISAN 04/15, il contributo di ciascuno al calcolo del parametro PCDD+PCDF è stato considerato pari alla metà del limite di quantificazione stesso.

***Considerato quanto riportato nella appendice B del metodo UNI EN 1948-3:2006, in particolare al punto B.3.1 (Esampl = 11.1%) e al punto B.4 (Etot = 30%), si associa alla sola fase analitica una incertezza pari al 28%. Tale incertezza è associata al risultato analitico ottenuto da ECOL STUDIO Srl.

Coordinatore di Settore
Dott.ssa Chiara Gattai

Il presente rapporto NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio
I risultati riportati sul presente rapporto riguardano il solo campione sottoposto a prova.