

N.articolo d'elenco	Descrizione Lavori	Parti simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza o Profondità	U. di misura	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
<b>SP 5 MONTALESE</b>									
	<i>Tratto in variante denominato via Berlinguer</i>								
3	Realizzazione di tappeto di usura, dello spessore compreso come indicato nella perizia, in conglomerato bituminoso a caldo formato da pietrischetto a granulometria continua con elementi della grossezza massima di mm 10, sabbia e filler per quanto necessari, bitume puro a caldo o flussato pari al 6% del peso dell'inerte a secco, in opera con vibrofinitrice, compresa mano di attacco con emulsione bituminosa nella ragione di 1 kg per mq, rullato con rullo di almeno 8 tonnellate fino a completa costipazione e profilatura dei bordi e quanto altro necessario per ottenere la sovrastruttura secondo la perfetta sagoma (peso proprio calcolato in ql 23,5/mc):								
	dal km 5+850 al km 6+770		920,00	10,50	0,04	q.li	9.080,40		
				Sommano.....		ql	9.080,40	6,95	63.108,78

**Importo lavori .....€ 63.108,78**